

TABELA DE QUANTITATIVOS PRAIA CENTRAL - TRECHO 1

PAVIMENTAÇÕES:

VIA DE AUTOMÓVEIS EM CBUQ	
Tipo	Área

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm
 CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO = 5 cm

ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_VIA_63cm_EXECUÇÃO	2471,27 m ²
---	------------------------

CRUZOS ELEVADOS EM PAVER	
Tipo	Área

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm
 PISO INTERTRAVADO = 8 cm

PAVER_PAVIMENTAÇÃO_CRUZAMENTO ELEVADO - 63cm_EXECUÇÃO	1687,85 m ²
---	------------------------

CICLOVIA	
Tipo	Área

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
 NÃO ESTÁ SENDO ESPECIFICADA NESTA ETAPA DE PROJETO
 DEVERÁ SER DETALHADA NO EXECUTIVO

ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_CICLOFAIXA - 23cm_EXECUÇÃO	2041,53 m ²
--	------------------------

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - ORLA, CALÇADAS, HEADLANDS	
Tipo	Área

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm
 CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 11cm_EXECUÇÃO	14193,32 m ²
--	-------------------------

VEGETAÇÃO:

TABELA DE QUANTITATIVOS CANTEIRO CICLOVIA	
Tipo	Área
GRAMA_FAIXA DE SERVIÇO_PASSEIO_EXECUÇÃO	355,52 m ²

QUADRO DE QUANTITATIVOS REF. AO TRECHO 1

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA PRAIA CENTRAL (m ²)	7.431,20
QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)	11
QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)	34
QUANTIDADE DE BANCOS (un)	54
QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)	2
QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)	28
VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un)	3
VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)	EXISTENTE
VAGAS DESTINADAS À P.C.D (un)	EXISTENTE

LOGO E DADOS DA CONTRATADA



UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
 R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR
 CEP: 80.060-030

UNILIVRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
 Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR
 CEP: 83.280-000

OBRA/ENDEREÇO

ANTEPROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

Av. Atlântica s/n, Praia Central - Município de Guaratuba (PR)

CONTEÚDO DA PRANCHA

QUANTITATIVOS - PRAIA CENTRAL TRECHO 1

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROF. DR. EDUARDO RATTON
 CREA/PR: 7675/D ART: 172024393260

COLABORADORES

Amanda Gallucci
 Bruno de Souza Gonzaga
 Caroline Novochoado Silva
 Gabriela Costanaro
 Guilherme Marques Colombo
 Luciano Wons
 Sofia Moresca
 Wanderson Schmidt

Nº DO PROCESSO

XX.XXX.XXX-X

DESENHO

EQUIPE UNILIVRE

ARQUIVO

ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

ESCALA

1 : 500

DATA

27/10/2025

PRANCHA

17.1/17