

# TABELA DE QUANTITATIVOS PRAIA CENTRAL - TRECHO 3

## PAVIMENTAÇÕES:

VIA DE AUTOMÓVEIS EM CBUQ	
Tipo	Área

ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_VIA_63cm_EXECUÇÃO	2339,21 m <sup>2</sup>
---	------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm  
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm  
 CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO = 5 cm

CRUZOS ELEVADOS EM PAVER	
Tipo	Área

PAVER_PAVIMENTAÇÃO_CRUZAMENTO ELEVADO - 63cm_EXECUÇÃO	2089,15 m <sup>2</sup>
---	------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm  
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm  
 PISO INTERTRAVADO = 8 cm

CICLOVIA	
Tipo	Área

ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_CICLOFAIXA - 23cm_EXECUÇÃO	2304,84 m <sup>2</sup>
--	------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 NÃO ESTÁ SENDO ESPECIFICADA NESTA ETAPA DE PROJETO  
 DEVERÁ SER DETALHADA NO EXECUTIVO

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - ORLA, CALÇADAS, HEADLANDS	
Tipo	Área

CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 11cm_EXECUÇÃO	10834,48 m <sup>2</sup>
--	-------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm  
 CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

## VEGETAÇÃO:

TABELA DE QUANTITATIVOS CANTEIRO CICLOVIA	
Tipo	Área

GRAMA_CANTEIRO_PASSEIO_EXECUÇÃO	115,21 m <sup>2</sup>
---------------------------------	-----------------------

### QUADRO DE QUANTITATIVOS REF. AO TRECHO 3

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA PRAIA CENTRAL (m <sup>2</sup> )	9.151,45
QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)	1
QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)	44
QUANTIDADE DE BANCOS (un)	46
QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)	2
QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)	41
VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un)	2
VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)	EXISTENTE
VAGAS DESTINADAS À P.C.D (un)	EXISTENTE

#### LOGO E DADOS DA CONTRATADA



UNILIVRE

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE  
 R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR  
 CEP: 80.060-030



Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA  
 Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR  
 CEP: 83.280-000

#### OBRA/ENDEREÇO

#### ANTEPROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

Av. Atlântica s/n, Praia Central - Município de Guaratuba (PR)

#### CONTEÚDO DA PRANCHA

#### QUANTITATIVOS - PRAIA CENTRAL TRECHO 3

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

PROF. DR. EDUARDO RATTON  
 CREA/PR: 7675/D ART: 172024393260

#### COLABORADORES

Amanda Gallucci  
 Bruno de Souza Gonzaga  
 Caroline Novochoado Silva  
 Gabriela Costanaro  
 Guilherme Marques Colombo  
 Luciano Wons  
 Sofia Moresca  
 Wanderson Schmidt

#### Nº DO PROCESSO

XX.XXX.XXX-X

#### DESENHO

EQUIPE UNILIVRE

#### ARQUIVO

ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

#### ESCALA

1 : 500

#### DATA

27/10/2025

#### PRANCHA

17.3/17