

TABELA DE QUANTITATIVOS PRAINHA

PAVIMENTAÇÕES:

VIA DE AUTOMÓVEIS EM PAVER	
Tipo	Área
PAVER_PAVIMENTAÇÃO_VIA - 25cm_EXECUÇÃO	2438,72 m ²

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm
PISO INTERTRAVADO = 6 cm

CICLOVIA/CICLOFAIXA	
Tipo	Área
ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_CICLOVIA_EXECUÇÃO	1270,68 m ²

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
NÃO ESTÁ SENDO ESPECIFICADA NESTA ETAPA DE PROJETO
DEVERÁ SER DETALHADA NO EXECUTIVO

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - CALÇADAS	
Tipo	Área
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_PASSEIO - 13cm_EXECUÇÃO	1958,29 m ²

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm
CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - ORLA E HEADLANDS	
Tipo	Área
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	4209,58 m ²

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm
CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - TOTAL	
Tipo	Área
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	6.167,87 m ²

VEGETAÇÃO:

TABELA DE QUANTITATIVO CANTEIROS	
Tipo	Área
GRAMA_FAIXA DE SERVIÇO_CALÇADÃO - 120cm_EXECUÇÃO	481,88 m ²
GRAMA_FAIXA DE SERVIÇO_PASSEIO - 80cm_EXECUÇÃO	424,29 m ²
Total geral: 2	906,16 m ²

QUADRO DE QUANTITATIVOS

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA PRAINHA (m ²)	5.346,20
QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)	34
QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)	42
QUANTIDADE DE BANCOS 1,5m e 3,0m (un)	32
QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)	2
QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)	69
VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un)	NENHUMA
VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)	NENHUMA
ACADEMIA AO AR LIVRE	1

LOGO E DADOS DA CONTRATADA



UNILIVRE

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR
CEP: 80.060-030



Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR
CEP: 83.280-000

OBRA/ENDEREÇO

ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

Av. Beira Mar s/n, Prainha - Município de Guaratuba (PR)

CONTEÚDO DA PRANCHA

QUANTITATIVOS - PRAINHA

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

PROF. DR. EDUARDO RATTON
CREA/PR: 7675/D ART: 172024393260

COLABORADORES

Nº DO PROCESSO

ESCALA

PRANCHA

Amanda Gallucci
Bruno de Souza Gonzaga
Caroline Novochadlo Silva
Gabriela Costanaro
Guilherme Marques Colombo
Luciano Wons
Sofia Moresca
Wanderson Schmidt

XX.XXX.XXX-X

1 : 500

DESENHO

DATA

EQUIPE UNILIVRE

27/10/2025

ARQUIVO

PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

17.4/17