

# TABELA DE QUANTITATIVOS CAIEIRAS

## PAVIMENTAÇÕES:

VIA DE AUTOMÓVEIS EM PAVER	
Tipo	Área
PAVER_PAVIMENTAÇÃO_VIA - 63cm_EXECUÇÃO	10263,95 m <sup>2</sup>

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm  
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm  
 PISO INTERTRAVADO = 8 cm

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - CALÇADAS	
Tipo	Área
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_PASSEIO - 13cm_EXECUÇÃO	3254,23 m <sup>2</sup>

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm  
 CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - ORLA E HEADLANDS	
Tipo	Área
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	2401,94 m <sup>2</sup>
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	728,26 m <sup>2</sup>
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	148,45 m <sup>2</sup>
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	275,03 m <sup>2</sup>
Total geral: 4	3553,68 m <sup>2</sup>

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm  
 CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - TOTAL	
Tipo	Área
CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 13cm_EXECUÇÃO	6.807,91 m <sup>2</sup>

## VEGETAÇÃO:

TABELA DE QUANTITATIVO CANTEIRO	
Tipo	Área
GRAMA_FAIXA DE SERVIÇO_PASSEIO_EXECUÇÃO	440,85 m <sup>2</sup>
Total geral: 1	

## QUADRO DE QUANTITATIVOS

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA (m <sup>2</sup> )	6.718,00
QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)	18
QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)	28
QUANTIDADE DE BANCOS (un)	17
QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)	2
QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)	45
VAGAS DE ESTACIONAMENTO (un)	167
VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)	9
VAGAS DESTINADAS À P.C.D (un)	4
VAGAS DESTINADAS À GESTANTE (un)	4

### LOGO E DADOS DA CONTRATADA



UNILIVRE

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE  
 R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR  
 CEP: 80.060-030



Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA  
 Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR  
 CEP: 83.280-000

### OBRA/ENDEREÇO

ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

Sem rua, Caieiras - Município de Guaratuba (PR)

CONTEÚDO DA PRANCHA

QUANTITATIVOS - CAIEIRAS

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

PROF. DR. EDUARDO RATTON

COLABORADORES  
 Amanda Gallucci  
 Bruno de Souza Gonzaga  
 Caroline Novochoadilo Silva  
 Gabriela Costanaro  
 Guilherme Marques Colombo  
 Luciano Wons  
 Sofia Moresca  
 Wanderson Schmidt

Nº DO PROCESSO  
 XX.XXX.XXX-X

ESCALA  
 1 : 500

DESENHO  
 EQUIPE UNILIVRE

DATA  
 27/10/2025

ARQUIVO  
 PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

PRANCHA

17.5/17