

# TABELA DE QUANTITATIVOS PRAIA CENTRAL - GERAL

## PAVIMENTAÇÕES:

VIA DE AUTOMÓVEIS EM CBUQ	
Tipo	Área

ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_VIA_63cm_EXECUÇÃO	9772,38 m <sup>2</sup>
---	------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm  
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm  
 CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO = 5 cm

CRUZOS ELEVADOS EM PAVER	
Tipo	Área

PAVER PAVIMENTAÇÃO_CRUZAMENTO ELEVADO	6.771,64 m <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 BASE + SUB-BASE DE RACHÃO = 40 cm  
 BASE + SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES = 15 cm  
 PISO INTERTRAVADO = 8 cm

CICLOVIA	
Tipo	Área

ASFALTO CBUQ_PAVIMENTAÇÃO_CICLOFAIXA - 23 cm_EXECUÇÃO	7.629,08 m <sup>2</sup>
---	-------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 NÃO ESTÁ SENDO ESPECIFICADA NESTA ETAPA DE PROJETO  
 DEVERÁ SER DETALHADA NO EXECUTIVO

CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - ORLA, CALÇADAS, HEADLANDS	
Tipo	Área

CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO - 11 cm_EXECUÇÃO	38.603,84 m <sup>2</sup>
---	--------------------------

COMPOSIÇÃO ESPESSURAS:  
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR = 5 cm  
 CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO = 6 cm

## VEGETAÇÃO:

TABELA DE QUANTITATIVOS CANTEIRO CICLOVIA	
Tipo	Área

GRAMA_CANETEIRO_PASSEIO_EXECUÇÃO	1311,32 m <sup>2</sup>
----------------------------------	------------------------

## QUADRO DE QUANTITATIVOS PRAIA CENTRAL

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA PRAIA CENTRAL (m <sup>2</sup> )	29.367,15
QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)	12
QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)	122
QUANTIDADE DE BANCOS 3,0 m (un)	148
QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)	6
QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)	96
VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un)	10
VAGAS DESTINADAS A GESTANTE (un)	01
VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)	01 EXISTENTE
VAGAS DESTINADAS À P.C.D (un)	01 EXISTENTE

### LOGO E DADOS DA CONTRATADA



UNILIVRE

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE  
 R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR  
 CEP: 80.060-030



Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA  
 Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR  
 CEP: 83.280-000

### OBRA/ENDEREÇO

### ANTEPROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

Av. Atlântica s/n, Praia Central - Município de Guaratuba (PR)

### CONTEÚDO DA PRANCHA

### QUANTITATIVOS - PRAIA CENTRAL

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

PROF. DR. EDUARDO RATTON  
 CREA/PR: 7675/D ART: 172024393260

COLABORADORES

Nº DO PROCESSO

ESCALA

PRANCHA

Amanda Gallucci  
 Bruno de Souza Gonzaga  
 Caroline Novochoadilo Silva  
 Gabriela Costanaro  
 Guilherme Marques Colombo  
 Luciano Wons  
 Sofia Moresca  
 Wanderson Schmidt

XX.XXX.XXX-X

1 : 500

DESENHO

DATA

EQUIPE UNILIVRE

27/10/2025

ARQUIVO

ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

17/17